

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านางปราณี ลำปางสูง)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านแม่ทรัพย์ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่	440	ตร.ม.	-	-	1.4	616	616	
2	ทรายหยาบรองพื้น (หนา 0.05 ม.)	22.00	ลบ.ม.	373.83	8,224	20	440	8,664	
3	งานผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม. (คุณภาพตามแบ	66.00	ลบ.ม.	1,950.00	128,700	87.14	5,751	134,451	
4	งานเหล็กเสริม RB 6 SR 24	0.3223	ตัน	22,074.00	7,114	3,401	1,096	8,210	
5	งานเหล็กเสริม RB 9 SR 24	0.7135	ตัน	18,436.00	13,154	3,401	2,426	15,580	
6	งานเหล็กเสริม RB 19 SR 24	0.1446	ตัน	23,760.00	3,435	3,401	491	3,926	
7	ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	43.61	872	-	-	872	
8	แผ่นพลาสติก	48	ตร.ม.	3.0	144	-	-	144	
9	งานแม่แบบ	10	514.00	5,140	-	-	5,140		
10	ค่าแรงแม่แบบ	110	เมตร	-	-	18.53	2,038	2,038	
11	งานแอสฟัลท์รองต่อ	40	เมตร	10	400	13.57	542	942	
12	งานลูกรังให้ลทาง	16.5	ลบ.ม.	80	1,320	30	495	1,815	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								182,398	
รวมยอดยกไป									

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณพพร มาลีเนตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุภัทร พรมศาสตร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา เกิดเกษม)